CUADRO DE CONSTRUCCION LOTE 01

LADO EST	LADO PV	RUMBO	DISTANCIA	COORDENADAS Y	COORDENADAS X
				1	2,597,617.923
1	2	N 06°39'34.10" E	148.108	2	2,597,765.051
2	3	N 07°04'34.10" E	205.835	3	2,597,968.123
		CENTRO DE CURVA		4	2,597,919.803
		DELTA = 12°41'13.8"	LONG. CURVA = 206.128		
		RADIO = 1,158.809	SUBTAN= 103.362		
3	4	S 80°52'44.90" W	171.081	5	2,597,917.923

SUPERFICIE = 11,619.789 m2

CUADRO DE CONSTRUCCION LOTE 02

LADO EST	LADO PV	RUMBO	DISTANCIA	COORDENADAS Y	COORDENADAS X
				5	2,597,829.358
5	7	N 53°26'35.50" W	37.006	7	2,597,851.400
		CENTRO DE CURVA		8	2,597,821.467
		DELTA = 02°50'12.9"	LONG. CURVA = 9.104		
		RADIO = 1,102.000	SUBTAN= 4.552		
7	8	N 39°09'24.21" E	78.454	8	2,597,713.933
8	10	S 72°23'12.97" E	135.033	9	2,597,637.234
		CENTRO DE CURVA		10	2,597,660.965
		DELTA = 06°56'17.7"	LONG. CURVA = 135.118		
		RADIO = 1,113.999	SUBTAN= 67.641		
10	5	S 80°52'44.90" W	130.651	5	2,597,829.358

SUPERFICIE = 8,728.315 m2

CUADRO DE CONSTRUCCION LOTE 03

LADO EST	LADO PV	RUMBO	DISTANCIA	COORDENADAS Y	COORDENADAS X
				7	2,597,851.400
7	13	N 57°08'13.17" W	51.521	13	2,597,885.602
		CENTRO DE CURVA		14	2,597,847.143
		DELTA = 02°50'12.9"	LONG. CURVA = 55.088		
		RADIO = 1,097.286	SUBTAN= 25.668		
13	14	N 47°31'15.07" E	34.184	14	2,597,713.132
14	16	S 74°26'39.35" E	49.658	16	2,597,681.664
		CENTRO DE CURVA		17	2,597,748.376
		DELTA = 02°27'48.7"	LONG. CURVA = 49.661		
		RADIO = 1,155.000	SUBTAN= 24.835		
16	7	S 39°09'26.21" W	39.454	7	2,597,851.400

SUPERFICIE = 1,952.868 m2

CUADRO DE CONSTRUCCION LOTE 04

LADO EST	LADO PV	RUMBO	DISTANCIA	COORDENADAS Y	COORDENADAS X
				13	2,597,885.602
13	19	N 49°27'23.87" W	51.334	19	2,597,917.646
		CENTRO DE CURVA		20	2,597,921.847
		DELTA = 02°45'50.4"	LONG. CURVA = 51.338		
		RADIO = 1,097.286	SUBTAN= 25.669		
19	20	N 47°01'53.77" E	39.083	20	2,597,746.221
20	21	N 47°29'31.12" E	49.628	21	2,597,713.132
		CENTRO DE CURVA		22	2,598,590.691
		DELTA = 02°27'48.7"	LONG. CURVA = 49.661		
		RADIO = 1,155.000	SUBTAN= 24.835		
21	13	S 47°31'15.07" W	39.866	13	2,597,885.602

SUPERFICIE = 1,989.014 m2

CUADRO DE CONSTRUCCION LOTE 05

LADO EST	LADO PV	RUMBO	DISTANCIA	COORDENADAS Y	COORDENADAS X
				19	2,597,917.646
19	23	N 47°40'33.87" W	51.338	23	2,597,953.453
		CENTRO DE CURVA		24	2,597,951.254
		DELTA = 02°50'12.9"	LONG. CURVA = 51.341		
		RADIO = 1,097.286	SUBTAN= 25.676		
23	24	N 47°29'32.07" E	39.083	24	2,597,780.871
24	25	S 47°45'01.87" E	49.658	25	2,597,746.221
		CENTRO DE CURVA		26	2,598,590.691
		DELTA = 02°27'48.7"	LONG. CURVA = 49.661		
		RADIO = 1,155.000	SUBTAN= 24.835		
25	19	S 47°01'53.77" W	39.083	19	2,597,917.646

SUPERFICIE = 1,975.178 m2

CUADRO DE CONSTRUCCION LOTE 06

LADO EST	LADO PV	RUMBO	DISTANCIA	COORDENADAS Y	COORDENADAS X
				23	2,597,953.453
23	27	N 42°01'16.48" W	37.628	27	2,597,980.766
		CENTRO DE CURVA		28	2,597,981.917
		DELTA = 01°53'15.6"	LONG. CURVA = 37.630		
		RADIO = 1,097.286	SUBTAN= 18.817		
27	28	N 06°39'34.55" E	21.250	28	2,597,801.918
28	29	N 49°51'14.37" E	49.890	29	2,597,817.191
29	24	S 47°16'32.10" E	49.890	24	2,597,780.871
		CENTRO DE CURVA		26	2,598,590.691
		DELTA = 02°27'48.7"	LONG. CURVA = 49.661		
		RADIO = 1,155.000	SUBTAN= 24.851		
24	23	S 47°29'32.07" W	39.083	23	2,597,953.453

SUPERFICIE = 1,871.085 m2

CUADRO DE CONSTRUCCION LOTE 07

LADO EST	LADO PV	RUMBO	DISTANCIA	COORDENADAS Y	COORDENADAS X
				27	2,597,980.766
27	30	N 42°01'16.48" W	37.628	30	2,598,021.664
		CENTRO DE CURVA		31	2,598,020.515
		DELTA = 01°53'15.6"	LONG. CURVA = 37.630		
		RADIO = 1,097.286	SUBTAN= 18.817		
30	28	N 06°39'34.55" E	21.250	28	2,597,801.918
28	32	N 27°31'59.41" E	45.008	32	2,597,839.389
		CENTRO DE CURVA		33	2,597,840.540
		DELTA = 02°27'48.7"	LONG. CURVA = 45.011		
		RADIO = 1,052.000	SUBTAN= 22.507		
32	31	S 82°34'44.40" W	75.531	31	2,597,938.512

SUPERFICIE = 2,106.281 m2

CUADRO DE CONSTRUCCION LOTE 08

LADO EST	LADO PV	RUMBO	DISTANCIA	COORDENADAS Y	COORDENADAS X
				28	2,597,801.918
28	32	N 06°39'34.55" E	87.186	32	2,597,888.527
		CENTRO DE CURVA		34	2,597,844.440
		DELTA = 02°27'48.7"	LONG. CURVA = 87.673		
		RADIO = 1,155.000	SUBTAN= 43.872		
32	28	S 27°31'59.41" W	45.008	28	2,597,840.828

SUPERFICIE = 1,932.209 m2

CUADRO DE CONSTRUCCION LOTE 09

LADO EST	LADO PV	RUMBO	DISTANCIA	COORDENADAS Y	COORDENADAS X
				37	2,597,809.618
37	42	S 47°45'01.87" E	47.865	42	2,597,776.188
		CENTRO DE CURVA		43	2,598,590.691
		DELTA = 02°27'48.7"	LONG. CURVA = 47.868		
		RADIO = 1,113.999	SUBTAN= 23.953		
42	43	S 42°01'16.48" W	41.000	43	2,597,746.221
43	24	N 47°45'01.87" W	49.658	24	2,597,780.871
		CENTRO DE CURVA		26	2,598,590.691
		DELTA = 02°27'48.7"	LONG. CURVA = 49.661		
		RADIO = 1,155.000	SUBTAN= 24.835		
24	37	N 42°29'32.07" E	41.000	37	2,597,809.618

SUPERFICIE = 1,999.992 m2

CUADRO DE CONSTRUCCION LOTE 10

LADO EST	LADO PV	RUMBO	DISTANCIA	COORDENADAS Y	COORDENADAS X
				42	2,597,776.188
42	47	S 48°12'53.57" E	47.865	47	2,597,744.283
		CENTRO DE CURVA		48	2,598,590.691
		DELTA = 02°27'48.7"	LONG. CURVA = 47.868		
		RADIO = 1,113.999	SUBTAN= 23.953		
47	48	S 42°01'16.48" E	41.000	48	2,597,713.132
48	43	N 48°12'53.57" W	49.658	43	2,597,746.221
		CENTRO DE CURVA		48	2,598,590.691
		DELTA = 02°27'48.7"	LONG. CURVA = 49.661		
		RADIO = 1,155.000	SUBTAN= 24.835		
43	42	N 42°01'53.57" E	41.000	42	2,597,776.188

SUPERFICIE = 1,999.992 m2

CUADRO DE CONSTRUCCION LOTE 11

LADO EST	LADO PV	RUMBO	DISTANCIA	COORDENADAS Y	COORDENADAS X
				47	2,597,744.283
47	8	S 52°40'34.41" E	47.865	8	2,597,713.933
		CENTRO DE CURVA		48	2,598,590.691
		DELTA = 02°27'48.7"	LONG. CURVA = 47.868		
		RADIO = 1,113.999	SUBTAN= 23.953		
8	16	S 39°09'26.21" W	41.000	16	2,597,681.664
16	14	N 52°40'34.41" W	49.658	14	2,597,713.132
		CENTRO DE CURVA		48	2,598,590.691
		DELTA = 02°27'48.7"	LONG. CURVA = 49.661		
		RADIO = 1,155.000	SUBTAN= 24.835		
14	47	N 42°31'15.07" E	41.000	47	2,597,744.283

SUPERFICIE = 1,999.992 m2

CUADRO DE CONSTRUCCION LOTE 12

LADO EST	LADO PV	RUMBO	DISTANCIA	COORDENADAS Y	COORDENADAS X
				55	2,597,538.512
55	57	N 59°15'56.20" W	22.101	57	2,597,549.828
		CENTRO DE CURVA		58	2,597,548.979
		DELTA = 01°19'18.8"	LONG. CURVA = 22.102		
		RADIO = 1,102.000	SUBTAN= 11.051		
57	58	N 21°23'59.41" E	45.008	58	2,597,583.389
58	40	S 45°54'18.51" E	84.175	60	2,597,643.034
		CENTRO DE CURVA		61	2,598,590.788
		DELTA = 02°27'48.7"	LONG. CURVA = 84.187		
		RADIO = 1,062.000	SUBTAN= 42.121		
40	55	S 85°34'44.40" W	75.531	55	2,597,538.512

SUPERFICIE = 2,106.281 m2

CUADRO DE CONSTRUCCION LOTE 13

LADO EST	LADO PV	RUMBO	DISTANCIA	COORDENADAS Y	COORDENADAS X
				37	2,597,809.618
37	63	N 57°18'05.07" W	50.907	63	2,597,837.328
		CENTRO DE CURVA		64	2,598,590.691
		DELTA = 02°38'44.2"	LONG. CURVA = 50.911		
		RADIO = 1,102.000	SUBTAN= 25.461		
63	64	N 34°21'31.37" E	40.002	64	2,597,710.279
64	24	S 57°41'33.21" E	49.890	24	2,597,780.871
		CENTRO DE CURVA		26	2,598,590.788
		DELTA = 02°27'48.7"	LONG. CURVA = 49.891		
		RADIO = 1,155.000	SUBTAN= 24.951		
24	37	N 42°29'32.07" E	41.000	37	2,597,809.618

SUPERFICIE = 2,069.192 m2

CUADRO DE CONSTRUCCION LOTE 14

LADO EST	LADO PV	RUMBO	DISTANCIA	COORDENADAS Y	COORDENADAS X
				60	2,597,643.034
60	72	N 62°12'56.59" W	35.920	72	2,597,659.807
		CENTRO DE CURVA		73	2,598,590.788
		DELTA = 02°27'48.7"	LONG. CURVA = 35.921		
		RADIO = 1,062.000	SUBTAN= 17.963		
72	73	N 28°49'41.87" E	41.984	73	2,597,643.034
73	61	S 28°49'41.87" W	42.000	61	2,597,643.034

SUPERFICIE = 1,508.071 m2

CUADRO DE CONSTRUCCION LOTE 15

LADO EST	LADO PV	RUMBO	DISTANCIA	COORDENADAS Y	COORDENADAS X
				60	2,597,643.034
60	74	N 62°12'56.59" W	35.920	74	2,597,659.807
		CENTRO DE CURVA		75	2,598,590.788
		DELTA = 02°27'48.7"	LONG. CURVA = 35.921		
		RADIO = 1,062.000	SUBTAN= 17.963		
74	75	N 28°49'41.87" E	41.984	75	2,597,643.034
75	61	S 28°49'41.87" W	42.000	61	2,597,643.034

SUPERFICIE = 1,508.071 m2

CUADRO DE CONSTRUCCION LOTE 16

LADO EST	LADO PV	RUMBO	DISTANCIA	COORDENADAS Y	COORDENADAS X
				58	2,597,583.389
58	76	N 37°21'57.88" E	41.992	76	2,597,716.845
76	75	S 39°05'35.20" E	46.362	75	2,597,684.612
		CENTRO DE CURVA		77	2,598,590.691
		DELTA = 02°50'12.9"	LONG. CURVA = 46.366		
		RADIO = 1,092.000	SUBTAN= 23.187		
75	72	S 28°49'41.87" W	41.984	72	2,597,659.807
72	58	N 39°05'35.20" W	46.362	58	2,597,583.389
		CENTRO DE CURVA		77	2,598,590.691
		DELTA = 02°50'12.9"	LONG. CURVA = 46.366		
		RADIO = 1,092.000	SUBTAN= 23.187		
58	76	N 37°21'57.88" E	41.992	76	2,597,716.845

SUPERFICIE = 1,986.913 m2

CUADRO DE CONSTRUCCION LOTE 17

LADO EST	LADO PV	RUMBO	DISTANCIA	COORDENADAS Y	COORDENADAS X
				44	2,597,710.279
44	82	N 34°31'31.37" E	42.002	82	2,597,744.877
82	76	S 57°19'13.01" E	46.362	76	2,597,716.845
		CENTRO DE CURVA		77	2,598,590.691
		DELTA = 02°50'12.9"	LONG. CURVA = 46.366		
		RADIO = 1,092.000	SUBTAN= 23.187		
76	58	N 37°21'57.88" E	41.992	58	2,597,583.389
58	84	N 57°19'13.21" W	48.690	84	2,597,710.279
		CENTRO DE CURVA		77	2,598,590.691
		DELTA = 02°37'37.4"	LONG. CURVA = 48.694		
		RADIO = 1,062.000	SUBTAN= 24.351		
84	44	S 34°31'31.37" W	42.002	44	2,597,710.279

SUPERFICIE = 1,998.074 m2

CUADRO DE CONSTRUCCION LOTE 18

LADO EST	LADO PV	RUMBO	DISTANCIA	COORDENADAS Y	COORDENADAS X
				87	2,597,686.470
87	89	N 53°25'25.32" W	58.245	89	2,597,723.237
		CENTRO DE CURVA		90	2,597,721.438
		DELTA = 01°53'15.6"	LONG. CURVA = 58.252		
		RADIO = 1,102.000	SUBTAN= 29.133		
89	90	N 36°06'26.07" E	53.147	90	2,597,787.914
90	92	S 53°54'10.68" E	53.147	92	2,597,756.247
		CENTRO DE CURVA		93	2,598,590.788
		DELTA = 02°27'48.7"	LONG. CURVA = 53.154		
		RADIO = 1,062.000	SUBTAN= 26.583		
92	87	S 36°25'21.47" W	62.004	87	2,597,686.470

SUPERFICIE = 4,658.436 m2

CUADRO DE CONSTRUCCION LOTE 19

LADO EST	LADO PV	RUMBO	DISTANCIA	COORDENADAS Y	COORDENADAS X
				90	2,597,787.914
90	95	N 30°36'25.47" W	50.089	95	2,597,755.166
		CENTRO DE CURVA		96	2,598,590.691
		DELTA = 02°38'16.1"	LONG. CURVA = 50.093		
		RADIO = 1,092.000	SUBTAN= 25.051		
95	96	N 47°41'42.31" E	40.000	96	2,597,785.493
96	92	S 30°36'25.47" E	50.089	92	2,597,756.247
		CENTRO DE CURVA		93	2,598,590.691
		DELTA = 02°38'16.1"	LONG. CURVA = 50.093		
		RADIO = 1,062.000	SUBTAN= 25.051		
92	89	S 30°36'25.47" W	40.000	89	2,597,723.237

SUPERFICIE = 1,967.367 m2

CUADRO DE CONSTRUCCION LOTE 20

LADO EST	LADO PV	RUMBO	DISTANCIA	COORDENADAS Y	COORDENADAS X
				95	2,597,755.166
95	101	N 49°09'09.10" W	50.089	101	2,597,788.480
		CENTRO DE CURVA		102	2,598,590.691
		DELTA = 02°38'16.1"	LONG. CURVA = 50.093		
		RADIO = 1,092.000	SUBTAN= 25.051		
101	102	N 47°17'58.51" E	40.000	102	2,597,817.791
102	96	S 49°09'09.10" E	50.089	96	2,597,785.493
		CENTRO DE CURVA		97	2,598,590.691
		DELTA = 02°38'16.1"	LONG. CURVA = 50.093		
		RADIO = 1,062.000	SUBTAN= 25.051		
96	95	S 47°41'42.31" W	40.000	95	2,597,755.166

SUPERFICIE = 1,967.367 m2

CUADRO DE CONSTRUCCION LOTE 21

LADO EST	LADO PV	RUMBO	DISTANCIA	COORDENADAS Y	COORDENADAS X
				101	2,597,788.480
101	106	N 43°23'53.47" W	50.089	106	2,597,823.851
		CENTRO DE CURVA		107	2,598,590.691
		DELTA = 02°38'16.1"	LONG. CURVA = 50.093		
		RADIO = 1,092.000	SUBTAN= 25.051		
106	107	N 47°41'42.31" E	41.984	107	2,597,851.693
107	102	S 43°23'53.47" E	50.089	102	2,597,817.791
		CENTRO DE CURVA		103	2,598,590.691
		DELTA = 02°38'16.1"	LONG. CURVA = 50.093		
		RADIO = 1,062.000	SUBTAN= 25.051		
102	101	S 47°17'58.51" W	40.000	101	2,597,788.480

SUPERFICIE = 1,967.367 m2

CUADRO DE CONSTRUCCION LOTE 22

LADO EST	LADO PV	RUMBO	DISTANCIA	COORDENADAS Y	COORDENADAS X
				107	2,597,851.693
106	111	N 42°47'37.30" W	50.089	111	2,597,885.607
		CENTRO DE CURVA		112	2,598,590.691
		DELTA = 02°38'16.1"	LONG. CURVA = 50.093		
		RADIO = 1,092.000	SUBTAN= 25.051		
111	112	N 47°17'58.51" E	40.000	112	2,597,817.791
112	106	S 42°47'37.30" E	50.089	106	2,597,823.851
		CENTRO DE CURVA		107	2,598,590.691
		DELTA = 02°38'16.1"	LONG. CURVA = 50.093		
		RADIO = 1,062.000	SUBTAN= 25.051		
106	107	S 47°41'42.31" W	41.984	107	2,597,851.693

SUPERFICIE = 1,967.367 m2

CUADRO DE CONSTRUCCION LOTE 23

LADO EST	LADO PV	RUMBO	DISTANCIA	COORDENADAS Y	COORDENADAS X
				111	2,597,885.607
111	116	N 47°19'36.04" W	50.571	116	2,597,919.246
		CENTRO DE CURVA		117	2,598,590.691
		DELTA = 02°38'16.1"	LONG. CURVA = 50.575		
		RADIO = 1,092.000	SUBTAN= 25.287		
116	117	N 37°20'21.27" E	40.001	117	2,597,924.174
117	112	S 47°20'21.27" W	40.001	112	2,597,885.607
		CENTRO DE CURVA		113	2,598,590.691
		DELTA = 02°38'16.1"	LONG. CURVA = 50.575		
		RADIO = 1,062.000	SUBTAN= 25.287		
112	111	S 47°19'36.04" E	40.000	111	2,597,885.607

SUPERFICIE = 1,951.956 m2

CUADRO DE CONSTRUCCION LOTE 24

LADO EST	LADO PV	RUMBO	DISTANCIA	COORDENADAS Y	COORDENADAS X
				116	2,597,919.246
116	121	N 38°39'39.21" W	7.727	121	2,597,925.280
		CENTRO DE CURVA		122	2,598,590.691
		DELTA = 02°27'48.7"	LONG. CURVA = 7.727		
		RADIO = 1,102.000	SUBTAN= 3.863		
121	122	N 38°39'39.21" W	120.922	122	2,597,968.225
122	124	S 36°16'17.34" E	93.091	124	2,597,950.349
		CENTRO DE CURVA		125	2,598,590.691
		DELTA = 05°13'51.3"	LONG. CURVA = 93.124		
		RADIO = 1,020.000	SUBTAN= 46.594		
124	116	S 57°27'20.21" W	82.001	116	2,597,919.246

SUPERFICIE = 4,076.563 m2

CUADRO DE CONSTRUCCION LOTE 25

LADO EST	LADO PV	RUMBO	DISTANCIA	COORDENADAS Y	COORDENADAS X
				124	2,597,950.349
124	127	S 40°11'31.18" E	46.362	127	2,597,914.174
		CENTRO DE CURVA		128	2,598,590.691
		DELTA = 02°38'16.1"	LONG. CURVA = 46.366		
		RADIO = 1,092.000	SUBTAN= 23.187		
127	128	N 49°30'30.18" W	42.000	128	2,597,887.107
128	125	N 40°11'31.18" W	46.362	125	2,598,590.691
		CENTRO DE CURVA		128	2,598,590.691
		DELTA = 02°38'16.1"	LONG. CURVA = 46.366		
		RADIO = 1,092.000	SUBTAN= 23.187		
125	124	N 49°30'30.18" E	42.000	124	2,597,950.349

SUPERFICIE = 1,992.847 m2

CUADRO DE CONSTRUCCION LOTE 26

LADO EST	LADO PV	RUMBO	DISTANCIA	COORDENADAS Y	COORDENADAS X
				127	2,597,914.932
127	132	S 42°47'37.30" E	46.362	132	2,597,880.912
		CENTRO DE CURVA		133	2,598,590.691
		DELTA = 02°38'16.1"	LONG. CURVA = 46.366		
		RADIO = 1,092.000	SUBTAN= 23.187		
132	133	N 47°17'58.51" E	40.000	133	2,597,917.791
133	128	N 42°47'37.30" W	46.362	128	2,597,887.107
		CENTRO DE CURVA		133	2,598,590.691
		DELTA = 02°38'16.1"	LONG. CURVA = 46.366		
		RADIO = 1,092.000	SUBTAN= 23.187		
133	132	S 47°17'58.51" W	40.000	132	2,597,880.912

SUPERFICIE = 1,967.459 m2

CUADRO DE CONSTRUCCION LOTE 27

LADO EST	LADO PV	RUMBO	DISTANCIA	COORDENADAS Y	COORDENADAS X
				132	2,597,880.912
132	137	S 42°23'53.42" E	46.362	137	2,597,846.358
		CENTRO DE CURVA		138	2,598,590.691
		DELTA = 02°38'16.1"	LONG. CURVA = 46.366		
		RADIO = 1,020.000	SUBTAN= 23.187		
137	138	N 47°17'58.51" E	40.000	138	2,597,871.791
138	133	N 42°23'53.42" W	46.362	133	2,597,917.791
		CENTRO DE CURVA		138	2,598,590.691
		DELTA = 02°38'16.1"	LONG. CURVA = 46.366		
		RADIO = 1,020.000	SUBTAN= 23.187		
133	132	S 47°17'58.51" W	40.000	132	2,597,880.912

SUPERFICIE = 1,967.459 m2

CUADRO DE CONSTRUCCION LOTE 28

LADO EST	LADO PV	RUMBO	DISTANCIA	COORDENADAS Y	COORDENADAS X
				137	2,597,846.358
137	142	S 48°09'09.07" E	46.362	142	2,597,815.012
		CENTRO DE CURVA		143	2,598,590.691
		DELTA = 02°38'16.1"	LONG. CURVA = 46.366		
		RADIO = 1,092.000	SUBTAN= 23.187		
142	143	N 41°50'50.93" E	40.000	143	2,597,856.247
143	138	N 48°09'09.07" W	46.362	138	2,597,871.791
		CENTRO DE CURVA		143	2,598,590.691
		DELTA = 02°38'16.1"	LONG. CURVA = 46.366		
		RADIO = 1,092.000	SUBTAN= 23.187		
138	137	S 41°50'50.93" W	40.000	137	2,597,846.358

SUPERFICIE = 1,967.459 m2

CUADRO DE CONSTRUCCION LOTE 29

LADO EST	LADO PV	RUMBO	DISTANCIA	COORDENADAS Y	COORDENADAS X
				142	2,597,856.247
142	90	S 50°36'25.47" E	46.362	90	2,597,787.914
		CENTRO DE CURVA		91	2,598,590.691
		DELTA = 02°38'16.1"	LONG. CURVA = 46.366		
		RADIO = 1,092.000	SUBTAN= 23.187		
90	98	S 39°09'26.21" W	42.000	98	2,597,754.893
98	96	N 50°36'25.47" W	46.371	96	2,597,785.493
		CENTRO DE CURVA		97	2,598,590.691
		DELTA = 02°38'16.1"	LONG. CURVA = 46.375		
		RADIO = 1,092.000	SUBTAN= 23.192		
96	142	N 40°41'42.39" E	42.000	142	2,597,856.247

SUPERFICIE = 1,957.459 m2

CUADRO DE CONSTRUCCION LOTE 30

LADO EST	LADO PV	RUMBO	DISTANCIA	COORDENADAS Y	COORDENADAS X
				150	2,597,682.336
150	151	S 86°52'54.87" E	206.050	151	2,597,694.931
151	152	S 27°33'56.47" E	41.992	152	2,597,731.429
152	154	S 74°27'55.51" E	183.164	154	2,597,676.428
		CENTRO DE CURVA		155	2,598,590.691
		DELTA = 17°19'41.5"	LONG. CURVA = 183.463		
		RADIO = 607.987	SUBTAN= 92.390		
154	150	S 02°49'28.87" W	14.107	150	2,597,682.336

SUPERFICIE = 8,290.410 m2

CUADRO DE CONSTRUCCION LOTE 31

LADO EST	LADO PV	RUMBO	DISTANCIA	COORDENADAS Y	COORDENADAS X
				159	2,597,653.462
159	157	N 65°16'46.37" W	99.853	157	2,597,697.264
		CENTRO DE CURVA		158	2,598,597.425
		DELTA = 05°36'17.3"	LONG. CURVA = 99.861		
		RADIO = 1,020.000	SUBTAN= 49.964		
157	158	N 27°55'35.42" E	80.019	158	2,597,767.965
158	160	S 65°16'46.37" E	99.853	160	2,597,723.893
		CENTRO DE CURVA		161	2,598,590.691
		DELTA = 05°36'17.3"	LONG. CURVA = 99.861		
		RADIO = 1,020.000	SUBTAN= 49.964		
160	155	S 27°55'35.42" W	80.002	155	2,597,655.492

SUPERFICIE = 7,634.128 m2

CUADRO DE CONSTRUCCION LOTE 32

LADO EST	LADO PV	RUMBO	DISTANCIA	COORDENADAS Y	COORDENADAS X
				161	2,597,702.884
161	163	N 58°29'39.19" W	100.345	163	2,597,754.793
		CENTRO DE CURVA		164	2,598,598.809
		DELTA = 12°15'15.2"	LONG. CURVA = 100.396		
		RADIO = 1,020.000	SUBTAN= 50.234		
163	164	N 34°21'31.37" E	80.004	164	2,597,820.662
164	166	S 58°21'21.08" E	91.112	166	2,597,773.585
		CENTRO DE CURVA		167	2,598,598.809
		DELTA = 05°36'17.3"	LONG. CURVA = 91.122		
		RADIO = 928.000	SUBTAN= 45.611		
166	161	S 27°55'35.42" W	80.019	161	2,597,702.884

SUPERFICIE = 7,661.937 m2

CUADRO DE CONSTRUCCION LOTE 33

LADO EST	LADO PV	RUMBO	DISTANCIA	COORDENADAS Y	COORDENADAS X
				169	2,597,825.628
169	177	N 42°51'22.98" W	139.414	177	2,597,957.828
		CENTRO DE CURVA		178	2,598,590.691
		DELTA = 07°50'50.8"	LONG. CURVA = 139.526		
		RADIO = 1,020.000	SUBTAN= 69.874		
177	178	N 51°42'12.08" E	80.002	178	2,598,007.684
178	180	S 42°51'22.98" E	127.400	180	2,597,914.293
		CENTRO DE CURVA		181	2,598,590.691
		DELTA = 07°50'50.8"	LONG. CURVA = 127.500		
		RADIO = 1,020.000	SUBTAN= 63.829		
180	169	S 42°51'22.98" W	80.002	169	2,597,825.628

SUPERFICIE = 10,681.023 m2

CUADRO DE CONSTRUCCION LOTE 34

LADO EST	LADO PV	RUMBO	DISTANCIA	COORDENADAS Y	COORDENADAS X
				163	2,597,820.662
163	183	N 55°31'34.19" W	84.360	183	2,598,044.007
		CENTRO DE CURVA		184	2,598,590.691
		DELTA = 09°51'55.7"	LONG. CURVA = 84.394		
		RADIO = 490.000	SUBTAN= 42.311		
183	184	N 06°03'34.55" E	135.221	184	2,598,178.534
184	186	S 12°16'21.27" E	100.748	186	2,598,077.069
		CENTRO DE CURVA		185