CUADRO DE CONSTRUCCION LOTE 1–A

LADO EST	PV	RUMBO	DISTANCIA	V	COORDENADAS Y	COORDENADAS X
				596	2,347,782.750	644,956.991
596	597	S 02°43'29.04" W	76.992	597	2,347,705.842	644,953.598
597	598	N 82°34'46" W	178.799	598	2,347,683.578	644,774.624
598	600	N 40°01'54.04" E	106.133	600	2,347,776.359	644,843.170
		CENTRO DE CURVA		599	2,346,932.992	645,508.959
		DELTA = 09°43'14"		LONG. CURVA = 56.235		
		RADIO = 330.000		SUBTAN = 28.171		
600	601	S 70°04'43.12" E	60.008	601	2,347,753.768	644,918.687
601	596	N 37°09'49.37" E	70.303	596	2,347,782.750	644,956.991
		CENTRO DE CURVA		599	2,346,932.992	645,508.959
		DELTA = 05°55'44"		LONG. CURVA = 76.326		
		RADIO = 740.000		SUBTAN = 35.184		

SUPERFICIE = 7,839.270 m2

CUADRO DE CONSTRUCCION LOTE 2–A

LADO EST	PV	RUMBO	DISTANCIA	V	COORDENADAS Y	COORDENADAS X
				602	2,347,747.969	644,620.242
602	603	N 55°09'42.58" W	40.003	603	2,347,769.922	644,587.429
603	605	N 37°08'49.37" E	46.051	605	2,347,806.858	644,615.212
		CENTRO DE CURVA		604	2,348,183.392	645,275.863
		DELTA = 05°55'44"		LONG. CURVA = 43.037		
		RADIO = 738.220		SUBTAN = 21.518		
605	606	S 55°36'46.01" E	40.000	606	2,347,788.564	644,648.489
606	602	S 37°11'44" W	46.088	602	2,347,747.969	644,620.242
		CENTRO DE CURVA		604	2,348,183.392	645,275.863
		DELTA = 05°55'44"		LONG. CURVA = 43.037		
		RADIO = 738.220		SUBTAN = 21.518		

SUPERFICIE = 1,903.310 m2

CUADRO DE CONSTRUCCION LOTE 3–A

LADO EST	PV	RUMBO	DISTANCIA	V	COORDENADAS Y	COORDENADAS X
				605	2,347,806.858	644,912.019
605	610	N 28°03'19.47" E	45.479	610	2,347,846.263	644,934.179
		CENTRO DE CURVA		609	2,348,183.392	645,275.863
		DELTA = 05°55'44"		LONG. CURVA = 45.486		
		RADIO = 738.220		SUBTAN = 22.753		
610	611	S 43°22'35.11" E	38.711	611	2,347,825.728	644,959.468
611	612	S 02°43'29.04" W	24.538	612	2,347,803.277	644,958.227
612	606	S 28°36'45.88" W	23.756	606	2,347,788.564	644,948.489
		CENTRO DE CURVA		609	2,348,183.392	645,275.863
		DELTA = 01°54'59.04"		LONG. CURVA = 23.757		
		RADIO = 738.220		SUBTAN = 11.879		
606	605	N 50°36'45.00" W	40.000	605	2,347,806.858	644,912.019
		CENTRO DE CURVA		609	2,348,183.392	645,275.863
		DELTA = 05°55'44"		LONG. CURVA = 40.000		
		RADIO = 738.220		SUBTAN = 20.000		

SUPERFICIE = 1,730.874 m2

CUADRO DE CONSTRUCCION LOTE 4–A

LADO EST	PV	RUMBO	DISTANCIA	V	COORDENADAS Y	COORDENADAS X
				613	2,347,803.604	644,809.940
613	614	N 55°09'42.58" W	40.004	614	2,347,825.774	644,854.595
614	615	N 37°08'49.37" E	43.015	615	2,347,860.858	644,877.002
		CENTRO DE CURVA		612	2,348,183.392	645,275.863
		DELTA = 05°55'44"		LONG. CURVA = 43.037		
		RADIO = 738.220		SUBTAN = 21.518		
615	605	S 55°36'46.01" E	40.000	605	2,347,806.858	644,912.019
605	613	S 37°11'44" W	43.015	613	2,347,803.604	644,809.940
		CENTRO DE CURVA		612	2,348,183.392	645,275.863
		DELTA = 05°55'44"		LONG. CURVA = 43.037		
		RADIO = 738.220		SUBTAN = 21.518		

SUPERFICIE = 1,761.607 m2

CUADRO DE CONSTRUCCION LOTE 6–A

LADO EST	PV	RUMBO	DISTANCIA	V	COORDENADAS Y	COORDENADAS X
				620	2,347,829.152	644,877.550
620	625	N 28°03'19.47" E	43.015	625	2,347,867.874	644,898.221
		CENTRO DE CURVA		624	2,348,183.392	645,275.863
		DELTA = 05°55'44"		LONG. CURVA = 43.037		
		RADIO = 738.220		SUBTAN = 21.518		
625	610	S 43°22'35.11" E	40.000	610	2,347,846.263	644,934.179
610	611	S 28°03'19.47" W	45.479	611	2,347,825.728	644,959.468
		CENTRO DE CURVA		609	2,348,183.392	645,275.863
		DELTA = 05°55'44"		LONG. CURVA = 45.486		
		RADIO = 738.220		SUBTAN = 22.753		
611	620	N 50°36'45.00" W	40.000	620	2,347,829.152	644,877.550
		CENTRO DE CURVA		609	2,348,183.392	645,275.863
		DELTA = 05°55'44"		LONG. CURVA = 40.000		
		RADIO = 738.220		SUBTAN = 20.000		

SUPERFICIE = 1,770.148 m2

CUADRO DE CONSTRUCCION LOTE 7–A

LADO EST	PV	RUMBO	DISTANCIA	V	COORDENADAS Y	COORDENADAS X
				625	2,347,867.874	644,898.221
625	630	N 28°11'30.20" E	43.015	630	2,347,905.768	644,917.248
		CENTRO DE CURVA		629	2,348,183.392	645,275.863
		DELTA = 05°55'44"		LONG. CURVA = 43.037		
		RADIO = 738.220		SUBTAN = 21.518		
630	631	S 48°34'24.12" E	40.000	631	2,347,885.865	644,953.233
631	620	S 28°11'30.20" W	45.479	620	2,347,829.152	644,877.550
		CENTRO DE CURVA		619	2,348,183.392	645,275.863
		DELTA = 05°55'44"		LONG. CURVA = 45.486		
		RADIO = 738.220		SUBTAN = 22.753		
620	625	N 50°36'45.00" W	40.000	625	2,347,867.874	644,898.221
		CENTRO DE CURVA		619	2,348,183.392	645,275.863
		DELTA = 05°55'44"		LONG. CURVA = 40.000		
		RADIO = 738.220		SUBTAN = 20.000		

SUPERFICIE = 1,707.402 m2

CUADRO DE CONSTRUCCION LOTE 8–A

LADO EST	PV	RUMBO	DISTANCIA	V	COORDENADAS Y	COORDENADAS X
				630	2,347,905.768	644,916.530
630	635	N 73°39'41.08" E	43.015	635	2,347,945.775	644,932.407
		CENTRO DE CURVA		634	2,348,183.392	645,275.863
		DELTA = 05°55'44"		LONG. CURVA = 43.037		
		RADIO = 738.220		SUBTAN = 21.518		
635	636	S 70°09'33.06" E	33.674	636	2,347,934.315	644,964.372
636	616	S 02°43'29.04" W	20.490	616	2,347,913.847	644,963.115
616	631	S 22°31'35.04" W	25.611	631	2,347,889.605	644,953.233
		CENTRO DE CURVA		630	2,348,183.392	645,275.863
		DELTA = 05°55'44"		LONG. CURVA = 25.614		
		RADIO = 738.220		SUBTAN = 12.858		
631	630	N 48°34'24.12" W	40.000	630	2,347,905.768	644,916.530
		CENTRO DE CURVA		629	2,348,183.392	645,275.863
		DELTA = 05°55'44"		LONG. CURVA = 40.000		
		RADIO = 738.220		SUBTAN = 20.000		

SUPERFICIE = 1,707.402 m2

CUADRO DE CONSTRUCCION LOTE 9–A

LADO EST	PV	RUMBO	DISTANCIA	V	COORDENADAS Y	COORDENADAS X
				635	2,347,945.775	644,932.407
635	641	N 18°07'01.62" E	43.015	641	2,347,986.653	644,945.763
		CENTRO DE CURVA		640	2,348,183.392	645,275.863
		DELTA = 05°55'44"		LONG. CURVA = 43.037		
		RADIO = 738.220		SUBTAN = 21.518		
641	642	S 74°37'07.42" E	21.221	642	2,347,991.025	644,966.254
642	636	S 02°43'29.04" W	46.761	636	2,347,934.315	644,964.372
636	635	N 70°09'33.06" W	33.674	635	2,347,945.775	644,932.407
		CENTRO DE CURVA		634	2,348,183.392	645,275.863
		DELTA = 05°55'44"		LONG. CURVA = 33.675		
		RADIO = 738.220		SUBTAN = 16.858		

SUPERFICIE = 1,198.398 m2

CUADRO DE CONSTRUCCION LOTE 10–A

LADO EST	PV	RUMBO	DISTANCIA	V	COORDENADAS Y	COORDENADAS X
				643	2,347,913.313	644,968.828
643	644	N 73°37'07.42" E	207.172	644	2,348,048.263	644,767.076
644	646	S 02°43'29.04" W	178.823	646	2,348,023.752	644,765.540
		CENTRO DE CURVA		645	2,348,183.392	645,275.863
		DELTA = 05°55'44"		LONG. CURVA = 179.175		
		RADIO = 738.220		SUBTAN = 89.702		
646	647	N 81°37'37.21" E	134.268	647	2,348,038.381	644,877.810
647	643	S 02°43'29.04" W	135.335	643	2,347,913.313	644,968.828
		CENTRO DE CURVA		645	2,348,183.392	645,275.863
		DELTA = 05°55'44"		LONG. CURVA = 135.335		
		RADIO = 738.220		SUBTAN = 67.702		

SUPERFICIE = 40,081.204 m2

CUADRO DE CONSTRUCCION LOTE 11–A

LADO EST	PV	RUMBO	DISTANCIA	V	COORDENADAS Y	COORDENADAS X
				648	2,348,240.360	644,978.371
648	649	S 89°37'37.46" W	195.972	649	2,348,237.777	644,782.417
649	651	N 08°50'18.87" W	50.515	651	2,348,287.635	644,774.545
		CENTRO DE CURVA		650	2,348,183.392	645,275.863
		DELTA = 05°55'44"		LONG. CURVA = 50.516		
		RADIO = 509.460		SUBTAN = 25.285		
651	652	N 73°37'07.42" E	206.162	652	2,348,290.424	644,980.708
652	648	S 02°43'29.04" W	50.091	648	2,348,240.360	644,978.371
		CENTRO DE CURVA		650	2,348,183.392	645,275.863
		DELTA = 05°55'44"		LONG. CURVA = 50.092		
		RADIO = 509.460		SUBTAN = 25.061		

SUPERFICIE = 10,032.739 m2

CUADRO DE CONSTRUCCION LOTE 12–A

LADO EST	PV	RUMBO	DISTANCIA	V	COORDENADAS Y	COORDENADAS X
				653	2,347,889.837	644,934.221
653	655	S 18°48'32.00" W	42.200	655	2,347,849.736	644,921.076
		CENTRO DE CURVA		654	2,348,183.392	645,275.863
		DELTA = 05°55'44"		LONG. CURVA = 42.206		
		RADIO = 488.220		SUBTAN = 21.110		
655	656	N 73°37'07.42" E	42.400	656	2,347,861.173	644,981.215
656	658	N 18°14'41.34" E	38.851	658	2,348,001.085	644,863.533
		CENTRO DE CURVA		657	2,348,183.392	645,275.863
		DELTA = 05°55'44"		LONG. CURVA = 38.853		
		RADIO = 493.820		SUBTAN = 19.434		
658	653	S 74°37'07.42" W	42.407	653	2,347,889.837	644,934.221
		CENTRO DE CURVA		657	2,348,183.392	645,275.863
		DELTA = 05°55'44"		LONG. CURVA = 42.409		
		RADIO = 493.820		SUBTAN = 21.212		

SUPERFICIE = 1,718.543 m2

CUADRO DE CONSTRUCCION LOTE 13–A

LADO EST	PV	RUMBO	DISTANCIA	V	COORDENADAS Y	COORDENADAS X
				658	2,348,001.085	644,863.533
658	659	N 73°37'07.42" E	42.400	659	2,348,012.918	644,904.589
659	661	N 18°14'41.34" E	38.851	661	2,348,150.830	644,816.890
		CENTRO DE CURVA		660	2,348,183.392	645,275.863
		DELTA = 05°55'44"		LONG. CURVA = 38.853		
		RADIO = 493.820		SUBTAN = 19.434		
661	658	S 74°37'07.42" W	42.407	658	2,348,001.085	644,863.533
		CENTRO DE CURVA		660	2,348,183.392	645,275.863
		DELTA = 05°55'44"		LONG. CURVA = 42.409		
		RADIO = 493.820		SUBTAN = 21.212		

SUPERFICIE = 1,701.607 m2

CUADRO DE CONSTRUCCION LOTE 14–A

LADO EST	PV	RUMBO	DISTANCIA	V	COORDENADAS Y	COORDENADAS X
				661	2,348,312.518	644,905.487
661	665	S 25°11'35.42" W	42.200	665	2,347,872.332	644,867.534
		CENTRO DE CURVA		664	2,348,183.392	645,275.863
		DELTA = 05°55'44"		LONG. CURVA = 42.206		
		RADIO = 488.220		SUBTAN = 21.110		
665	666	N 63°24'21.37" W	42.400	666	2,347,891.552	644,849.740
666	662	S 25°11'35.42" E	39.592	662	2,347,907.378	644,888.093
		CENTRO DE CURVA		664	2,348,183.392	645,275.863
		DELTA = 05°55'44"		LONG. CURVA = 39.599		
		RADIO = 493.820		SUBTAN = 19.829		
662	661	S 64°48'24.63" E	42.400	661	2,347,913.518	644,905.487
		CENTRO DE CURVA		664	2,348,183.392	645,275.863
		DELTA = 05°55'44"		LONG. CURVA = 42.409		
		RADIO = 493.820		SUBTAN = 21.212		

SUPERFICIE = 1,734.264 m2

CUADRO DE CONSTRUCCION LOTE 15–A

LADO EST	PV	RUMBO	DISTANCIA	V	COORDENADAS Y	COORDENADAS X
				665	2,347,872.332	644,867.534
665	669	S 28°42'51.80" W	42.200	669	2,347,835.323	644,847.257
		CENTRO DE CURVA		668	2,348,183.392	645,275.863
		DELTA = 05°55'44"		LONG. CURVA = 42.206		
		RADIO = 488.220		SUBTAN = 21.110		
669	670	N 61°17'08.20" W	42.400	670	2,347,853.804	644,830.717
670	666	S 28°42'51.80" E	39.592	666	2,347,891.552	644,849.740
		CENTRO DE CURVA		668	2,348,183.392	645,275.863
		DELTA = 05°55'44"		LONG. CURVA = 39.599		
		RADIO = 493.820		SUBTAN = 19.829		
666	665	N 63°24'21.37" W	42.400	665	2,347,872.332	644,867.534
		CENTRO DE CURVA		668	2,348,183.392	645,275.863
		DELTA = 05°55'44"		LONG. CURVA = 42.409		
		RADIO = 493.820		SUBTAN = 21.212		

SUPERFICIE = 1,734.264 m2

CUADRO DE CONSTRUCCION LOTE 16–A

LADO EST	PV	RUMBO	DISTANCIA	V	COORDENADAS Y	COORDENADAS X
				669	2,347,835.323	644,847.257
669	673	S 32°14'28.28" W	42.200	673	2,347,799.430	644,846.745
		CENTRO DE CURVA		672	2,348,183.392	645,275.863
		DELTA = 05°55'44"		LONG. CURVA = 42.206		
		RADIO = 488.220		SUBTAN = 21.110		
673	674	N 57°45'31.72" W	42.400	674	2,347,783.814	644,809.940
674	670	N 32°14'28.28" E	39.975	670	2,347,853.804	644,830.717
		CENTRO DE CURVA		672	2,348,183.392	645,275.863
		DELTA = 05°55'44"		LONG. CURVA = 39.981		
		RADIO = 493.820		SUBTAN = 19.990		
670	669	S 57°17'16.47" E	42.400	669	2,347,835.323	644,847.257
		CENTRO DE CURVA		672	2,348,183.392	645,275.863
		DELTA = 05°55'44"		LONG. CURVA = 42.409		
		RADIO = 493.820		SUBTAN = 21.212		

SUPERFICIE = 1,721.864 m2

CUADRO DE CONSTRUCCION LOTE 17–A

LADO EST	PV	RUMBO	DISTANCIA	V	COORDENADAS Y	COORDENADAS X
				674	2,347,783.814	644,809.940
674	676	N 55°09'42.58" W	40.000	676	2,347,846.708	644,777.105
676	677	N 32°11'02.12" E	35.832	677	2,347,876.242	644,796.611
		CENTRO DE CURVA		675	2,348,183.392	645,275.863
		DELTA = 05°55'44"		LONG. CURVA = 35.837		
		RADIO = 493.820		SUBTAN = 17.974		
677	674	S 57°17'16.47" E	40.000	674	2,347,783.814	644,809.940
		CENTRO DE CURVA		675	2,348,183.392	645,275.863
		DELTA = 05°55'44"		LONG. CURVA = 40.000		
		RADIO = 493.820		SUBTAN = 20.000		

SUPERFICIE = 1,489.360 m2

CUADRO DE CONSTRUCCION LOTE 18–A

LADO EST	PV	RUMBO	DISTANCIA	V	COORDENADAS Y	COORDENADAS X
				677	2,347,876.242	644,796.611
677	678	N 32°11'02.12" E	35.832	678	2,347,907.119	644,796.244
		CENTRO DE CURVA		676	2,348,183.392	645,275.863
		DELTA = 05°55'44"		LONG. CURVA = 35.837		
		RADIO = 493.820		SUBTAN = 17.974		
678	679	N 55°09'42.58" W	43.015	679	2,347,942.884	644,814.088
679	681	N 37°08'49.37" E	43.015	681	2,347,976.858	644,836.553
		CENTRO DE CURVA		680	2,348,183.392	645,275.863
		DELTA = 05°55'44"		LONG. CURVA = 43.037		
		RADIO = 738.220		SUBTAN = 21.518		
681	682	S 55°36'46.01" E	40.000	682	2,347,987.379	644.866.553
682	677	S 37°11'44" W	43.015	677	2,347,876.242	644.796.611
		CENTRO DE CURVA		680	2,348,183.392	645,275.863
		DELTA = 05°55'44"		LONG. CURVA = 43.037		
		RADIO = 738.220		SUBTAN = 21.518		

SUPERFICIE = 1,761.607 m2

CUADRO DE CONSTRUCCION LOTE 19–A

LADO EST	PV	RUMBO	DISTANCIA	V	COORDENADAS Y	COORDENADAS X
				687	2,347,909.484	644,814.088
687	688	N 55°09'42.58" W	40.004	688	2,347,943.284	644,829.892
688	689	N 37°08'49.37" E	43.015	689	2,347,977.260	644,852.357
		CENTRO DE CURVA		686	2,348,183.392	645,275.863
		DELTA = 05°55'44"		LONG. CURVA = 43.037		
		RADIO = 738.220		SUBTAN = 21.518		
689	682	S 55°36'46.01" E	40.000	682	2,347,987.379	644.866.553
682	687	S 37°11'44" W	43.015	687	2,347,909.484	644.814.088
		CENTRO DE CURVA		686	2,348,183.392	645,275.863
		DELTA = 05°55'44"		LONG. CURVA = 43.037		
		RADIO = 738.220		SUBTAN = 21.518		

SUPERFICIE = 1,734.737 m2

CUADRO DE CONSTRUCCION LOTE 20–A

LADO EST	PV	RUMBO	DISTANCIA	V	COORDENADAS Y	COORDENADAS X
				689	2,347,977.260	644,852.357
689	693	N 27°40'08.97" E	37.132	693	2,348,010.771	644,869.643
		CENTRO DE CURVA		688	2,348,183.392	645,275.863
		DELTA = 05°55'44"		LONG. CURVA = 43.037		
		RADIO = 403.820		SUBTAN = 18.573		
693	694	S 70°09'34.21" E	40.000	694	2,348,007.379	644,966.553
694	689	S 27°40'08.97" W	37.132	689	2,347,977.260	644,852.357
		CENTRO DE CURVA		688	2,348,183.392	645,275.863
		DELTA = 05°55'44"		LONG. CURVA = 43.037		
		RADIO = 403.820		SUBTAN = 18.573		

SUPERFICIE = 1,534.737 m2

CUADRO DE CONSTRUCCION LOTE 21–A

LADO EST	PV	RUMBO	DISTANCIA	V	COORDENADAS Y	COORDENADAS X
				693	2,347,977.793	644,843.603
693	696	N 18°12'49.77" E	35.692	696	2,348,011.966	644,854.794
		CENTRO DE CURVA		695	2,348,183.392	645,275.863
		DELTA = 05°55'44"		LONG. CURVA = 35.694		
		RADIO = 403.820		SUBTAN = 17.854		
696	658	S 74°37'07.42" E	40.007	658	2,348,001.085	644,863.533
658	659	S 18°14'41.34" W	38.851	659	2,347,944.173	644,881.215
		CENTRO DE CURVA		657	2,348,183.392	645,275.863
		DELTA = 05°55'44"		LONG. CURVA = 38.853		
		RADIO = 493.820		SUBTAN = 19.434		
659	693	N 70°09'34.21" W	40.000	693	2,347,977.793	644,843.603
		CENTRO DE CURVA		657	2,348,183.392	645,275.863
		DELTA = 05°55'44"		LONG. CURVA = 40.000		
		RADIO = 493.820		SUBTAN = 20.000		

SUPERFICIE = 1,491.092 m2

CUADRO DE CONSTRUCCION LOTE 22–A

LADO EST	PV	RUMBO	DISTANCIA	V	COORDENADAS Y	COORDENADAS X
				703	2,347,963.215	644,833.319
703	703	S 27°40'08.97" W	47.929	703	2,347,915.279	644,804.024
		CENTRO DE CURVA		702	2,348,183.392	645,275.863
		DELTA = 05°55'44"		LONG. CURVA = 47.939		
		RADIO = 403.820		SUBTAN = 23.979		
703	704	N 50°19'21.21" W	42.400	704	2,347,772.349	644,771.392
704	700	N 27°40'08.97" E	44.350	700	2,347,807.439	644,798.515
		CENTRO DE CURVA		702	2,348,183.392	645,275.863
		DELTA = 05°55'44"		LONG. CURVA = 44.358		
		RADIO = 403.820		SUBTAN = 22.188		
700	701	S 50°19'21.21" E	42.400	701	2,347,963.215	644,833.319
		CENTRO DE CURVA		702	2,348,183.392	645,275.863
		DELTA = 05°55'44"		LONG. CURVA = 42.409		
		RADIO = 403.820		SUBTAN = 21.212		

SUPERFICIE = 1,956.706 m2

CUADRO DE CONSTRUCCION LOTE 23–A

LADO EST	PV	RUMBO	DISTANCIA	V	COORDENADAS Y	COORDENADAS X
				703	2,347,740.279	644,804.024
703	709	S 47°41'15.14" W	48.146	709	2,347,672.001	644,772.007
		CENTRO DE CURVA		708	2,348,183.392	645,275.863
		DELTA = 05°55'44"		LONG. CURVA = 48.156		
		RADIO = 403.820		SUBTAN = 24.081		
709	710	N 48°18'12.32" W	42.400	710	2,347,728.419	644,741.351
710	704	N 47°41'15.14" E	45.171	704	2,347,772.349	644,771.392
		CENTRO DE CURVA		708	2,348,183.392	645,275.863
		DELTA = 05°55'44"		LONG. CURVA = 45.185		
		RADIO = 403.820		SUBTAN = 22.597		
704	703	S 50°19'21.21" E	42.400	703	2,347,740.279	644,804.024
		CENTRO DE CURVA		708	2,348,183.392	645,275.863
		DELTA = 05°55'44"		LONG. CURVA = 42.409		
		RADIO = 403.820		SUBTAN = 21.212		

SUPERFICIE = 1,878.723 m2

CUADRO DE CONSTRUCCION LOTE 24–A

LADO EST	PV	RUMBO	DISTANCIA	V	COORDENADAS Y	COORDENADAS X
				709	2,347,672.001	644,772.007
709	713	S 47°41'15.14" E	21.524	713	2,347,657.390	644,788.888
		CENTRO DE CURVA		708	2,348,183.392	645,275.863
		DELTA = 05°55'44"		LONG. CURVA = 21.535		
		RADIO = 403.820		SUBTAN = 10.767		
713	714	S 86°24'48.87" W	139.528	714	2,347,650.289	644,647.613
714	716	N 48°34'41.27" E	124.480	716	2,347,766.249	644,712.431
		CENTRO DE CURVA		715	2,348,183.392	645,275.863
		DELTA = 05°55'44"		LONG. CURVA = 124.506		
		RADIO = 403.820		SUBTAN = 62.577		
716	709	N 48°18'12.32" W	82.400	709	2,347,728.419	644,772.007
		CENTRO DE CURVA		715	2,348,183.392	645,275.863
		DELTA = 05°55'44"		LONG. CURVA = 82.409		
		RADIO = 403.820		SUBTAN = 42.409		

SUPERFICIE = 5,939.914 m2

CUADRO DE CONSTRUCCION LOTE 25–A

LADO EST	PV	RUMBO	DISTANCIA	V	COORDENADAS Y	COORDENADAS X
				716	2,347,766.249	644,712.431
716	719	N 47°41'15.14" E	42.365	719	2,347,797.887	644,740.604
		CENTRO DE CURVA		715	2,348,183.392	645,275.863
		DELTA = 05°55'44"		LONG. CURVA = 42.409		
		RADIO = 403.820		SUBTAN = 21.212		
719	716	N 48°18'12.32" W	42.400	716	2,347,766.249	644,712.431
		CENTRO DE CURVA		715	2,348,183.392	645,275.863
		DELTA = 05°55'44"		LONG. CURVA = 42.409		
		RADIO = 403.820		SUBTAN = 21.212		

SUPERFICIE = 1,751.071 m2

CUADRO DE CONSTRUCCION LOTE 26–A

LADO EST	PV	RUMBO	DISTANCIA	V	COORDENADAS Y	COORDENADAS X
				719	2,347,797.887	644,740.604
719	724	N 37°42'53.18" E	40.974	724	2,347.831.242	644.765.485
		CENTRO DE CURVA		718	2,348.183.392	645.275.863
		DELTA = 05°55'44"		LONG. CURVA = 40.977		
		RADIO = 403.820		SUBTAN = 21.270		
724	706	S 37°42'53.18" W	44.200	706	2,347.797.887	644.740.604
706	719	N 50°19'21.21" W	40.000	719	2,347.797.887	644.740.604
		CENTRO DE CURVA		718	2,348.183.392	645.275.863
		DELTA = 05°55'44"		LONG. CURVA = 40.000		
		RADIO = 403.820		SUBTAN = 20.000		

SUPERFICIE = 1,734.264 m2

CUADRO DE CONSTRUCCION LOTE 27–A

LADO EST	PV	RUMBO	DISTANCIA	V	COORDENADAS Y	COORDENADAS X
				725	2,347,663.563	644,244.133
725	726	N 02°43'28.88" E	11.638	726	2,347,674.888	644,244.655
726	727	N 72°23'53.71" E	248.748	727	2,347,725.725	644,481.144
		CENTRO DE CURVA		728	2,348,183.392	645,275.863
		DELTA = 09°43'14"		LONG. CURVA = 128.232		
		RADIO = 505.460		SUBTAN = 64.273		
728	725	S 86°32'54.87" W	265.337	725	2,347,663.563	644,244.133
		CENTRO DE CURVA		728	2,348,183.392	645,275.863
		DELTA = 09°43'14"		LONG. CURVA = 265.337		
		RADIO = 505.460		SUBTAN = 135.500		

SUPERFICIE = 4,547.592 m2

CUADRO DE CONSTRUCCION LOTE 28–A

LADO EST	PV	RUMBO	DISTANCIA	V	COORDENADAS Y	COORDENADAS X
				730	2,347,678.814	644,521.876
730	731	N 25°25'24.73" E	30.998	731	2,347,705.974	644,536.667
		CENTRO DE CURVA		729	2,348,183.392	645,275.863
		DELTA = 09°43'14"		LONG. CURVA = 49.753		
		RADIO = 505.460		SUBTAN = 24.894		
731	732	N 37°11'17.21" E	77.840	732	2,347,883.591	644,586.470
732	734	N 86°32'54.87" W	62.709	734	2,347,876.814	644,521.876
		CENTRO DE CURVA		729	2,348,183.392	645,275.863
		DELTA = 09°43'14"		LONG. CURVA = 62.754		
		RADIO = 505.460		SUBTAN = 31.404		

SUPERFICIE = 3,398.511 m2

CUADRO DE CONSTRUCCION LOTE 29–A

| LADO EST | PV | RUMBO | DISTANCIA | V | COORDENADAS Y | COORDENADAS X |
|---